

**TROŠKOVNIK radova na ispitivanju, popravku, dobavi, postavi, održavanju,
skidanju i skladištenju božićne rasvjete***

Red.br.	Lokacija	Jed. mj.	Kol.	Vrsta ukrasa/rasvjete	Opis radova	Jed. Cijena/kn	Ukupno/kn
1.	Ulica Sv. Ivana (most) - radovi	kom	8	Led Ledenice, postojeće,dim.2*0,9 m, boja bijela	Postava i skidanje		
2.	Ulica Veruda (stupovi javne rasvjete) - radovi	kom	16	Led svjetleći motiv Polovina jelke, postojeći, sa PVC kuglicama	Postava i skidanje		
3.	Zagrebačka ulica ili sl.(stupovi javne rasvjete) - radovi	kom	5	Led svjetleći motiv Mali buket, postojeći	Postava i skidanje		
4.	Rotor kod Kauflanda (stupovi javne rasvjete) - radovi	kom	5	Led String Flash, boja ljubičasto-bijela, postojeći	Postava i skidanje		
5.	Narodni trg (fontana) – i radovi	kompl.	1	3D svjetleća stilizirana fontana, postojeća, parterno postavljanje, priključni napon 24 V	Postava i skidanje		
6.	Narodni trg (fontana) - dobava	kompl.	3	Repromaterijal i remont elemenata (svjetleća cijev i String flash 480/60 ledica, 24V, 55,2 W)	Dobava		
7.	Narodni trg (magnolija) - radovi	kompl.	1	Led String 24 m u kombinaciji sa "padajućim snijegom" i PVC kuglice promjera 20 cm	Postava i skidanje		
8.	Narodni trg (magnolija) - radovi	kom	2	Led String Flash, 240 /30 ledica, dužina 24 m, boja bijela	Postava i skidanje		
9.	Narodni trg (magnolija)	kom	35	PVC kuglice promjera 20 cm i 15 cm, boja crvena	Dobava		
10.	Šijana, Veruda, Jeretova, Vidikovac, Štinjan (stupovi javne rasvjete) - radovi	kom	25	Led svjetleći motivi postojeći, Pahuljica, Mali buket i Polovina jelke	Postava i skidanje		
11.	Razne lokacije	kom	50	PVC Kuglice različitih veličina i boja za remont	Dobava i montaža		

TROŠKOVNIK radova na ispitivanju, popravku, dobavi, postavi, održavanju,			
skidanju i skladištenju božićne rasvjete*			

12.	Park Valerija -dobava i radovi	kom	1	Dekoriranje postojećeg okvira dim. 250*350 cm zlatnim ili srebrnim folijama u obliku listića, string flash rasvjetom i jelkom od zelene borovine sa PVC kuglicama i reljefno izvedenim natpisom. Okvir sadrži QR kod sa poveznicom na službenu stranicu Grada, po izboru.Motiv izrađen od čelične pocinčane podkonstrukcije. Parterno postavljanje, priključni napon 24V	Dobava i postava		
13.	Park Valerija - radovi	kompl.	1	2D Jelke, različitih veličina, od 120-200 cm (5 kom), motiv izrađen od čelične, pocinčane podkonstrukcije, dekoriran umjetnom borovinom i Led String Flash rasvjetom,obostrano, boja bijela, 2D Pahuljica, postojeća, (12 kom), priključni napon 24V	Postava i skidanje		
14.	Serpentina - radovi	kom	1	3D Prolaz sa novogodišnjom kuglicom dim. cca 250 x 400cm, izrađen od čelične, pocinčane podkonstrukcije od 4 dijela.Dekoriran LED string flash rasvjetom i svjetlećom cijevi bijele boje, parterno postavljanje, priključni napon 24V	Postava i skidanje		
15.	Serpentina - radovi	kompl.	1	3D Jelen 170 cm (2kom), 3D Stožac 170 cm (2kom).	Postava i skidanje		

**TROŠKOVNIK radova na ispitivanju, popravku, dobavi, postavi, održavanju,
skidanju i skladištenju božićne rasvjete***

16.	Trg Republike (stupovi javne rasvjete) - radovi	kom	4	Led svjetleći motivi u obliku lijevka	Postava i skidanje		
17.	Trg Republike (stupovi javne rasvjete) - dobava	kom	4	PVC kuglice fi 20 cm	dobava		
18.	Danteov trg (Fontana) – radovi	kompl.	1	Led zavjesa dim 2*3 m preko cijele Fontane, priključni napon 24V	Postava i skidanje		
19.	Danteov trg (Fontana) – dobava	komp.	1	Dobava Led zavjese 2*3 m preko cijele Fontane(5 kom), priključni napon 24V	Dobava		
20.	Kandlerova ul. (travnjak ispred ulaza u Katedralu) - radovi	kompl.	1	2D stilizirane Jaslice postojeće dim. 500 x 170 cm	Postava i skidanje		
21.	Kandlerova ul. (travnjak ispred ulaza u Katedralu) - dobava	kompl.	1	2D stilizirane Jaslice postojeće dim. 500 x 170 cm, zamjena bijelog tepiha u cijelosti, stringa i svjetleće cijevi, priključni napon 24V	Dobava		
22.	Riva (Park ispod Katedrale) - radovi	kom	4	Postava Adventskih svijeća dim. 90 - 120 cm i vjenčića promjera cca 150 cm (4 kom).Motivi izrađeni od čelične pocinčane podkonstrukcije, dekorirani umjetnom borovinom i PVC kuglicama, svjetlećom cijevi i String flash rasvjetom, priključni napon 24V	Postava i skidanje		
23.	Park ispred Pošte - radovi	kompl.	1	Postava 3D anđela sa trubom dekoriranog umjetnom borovinom, svjetlećom cijevi i Led String flash rasvjetom, priključni napon 24 V i 3D svjetlećih kugli promjera 80 cm i 60 cm (3 kom)	Postava i skidanje		

TROŠKOVNIK radova na ispitivanju, popravku, dobavi, postavi, održavanju,							
skidanju i skladištenju božićne rasvjete*							

24.	Park ispred Pošte - dobava	kom.	3	3D svjetleće kugle, promjera 80 cm i 60 cm, omotane Led stringom	Dobava		
25.	Lokacija po dogovoru	kompl.	1	3D Školjka s biserom na postolju, postojeća, dim 160x160x160cm i biserna ogrlica dužine 320 cm, dekorirana umjetnom borovinom i led String Flash rasvjetom, priključni napon 24V	Postava i skidanje		
26.	Park kralja Petra Krešimira IV (ladonja), Titov park (ladonja), Park (čempres)–radovi	kompl.	4	Led String Flash u kombinaciji sa "padajućim snijegom" boja bijela, postavlja se na krošnje stabala	Postava i skidanje		
27.	Zaobilaznica (stupovi javne rasvjete) - radovi	kom	15	Led String Flash, boja ljubičasto-bijela, postavljeno na stupovima javne rasvjete	Postava i skidanje		
28.	Lokacije (3) u različitim kvartovima	kom	5	3D Poklon paket (5 kom) parterno postavljanje, priključni napon 24V i Led String u kombinaciji sa "padajućim snijegom", postavljanje na krošnju stabla	Postava i skidanje		

**TROŠKOVNIK radova na ispitivanju, popravku, dobavi, postavi, održavanju,
skidanju i skladištenju božićne rasvjete***

29.	Lokacije u različitim kvartovima	kom	5	Repromaterijal i remont motiva, tepih crveni, plavi, bijeli, zlatni, PVC mašne crvene i zlatne, string rasvjeta, priključni kabel 24V	Dobava		
30.	Stringovi za pojedinačne stupove	kom	10	Led String Flash, 240/30 ledica, 27,6 W, boja bijela, postavlja se na stupove javne rasvjete	Dobava		
31.	Stringovi za pojedinačne stupove	kom	10	Led String Flash, boja bijela, na stupovima javne rasvjete	Postava i skidanje		
32.	Giardini prema FINI	Kompl.	1	3D Jelen 235 cm (1 kom) i 3D stožac 220 cm (2 kom), 24V	Postava i skidanje		
33.	Giardini prema FINI	Kompl.	1	3D Jelen 235 cm(1 kom) i 3D stožac 220 cm (2 kom), izvedeno sa String flash rasvjetom, priključni napon 24V	Dobava		
	UKUPNO:						
	PDV:						
	SVEUKUPNO:						
	Napomena: moguća su odstupanja po lokacijama i količinama po pozicijama; ukupna količina odgovara navedenom. Na lokacijama gdje stoji samo demontaža, ukrasi su već izvršeni na lokacijama pa ih naknadno treba skinuti. Za sve lokacije i ukrase nuditi ispitivanje, popravak, dobavu, postavu, održavanje, skidanje i skladištenje.						